

18030219 RB - bud A - strop nad piwnicą

Montaż

klasa betonu, fck = C25/30

Typ	Grubość	Pow. m2	m3/m2
Beton (RECTOBETON 16x53x20)	16+8	344,59	0,104

Zbrojenie przyporowe

A-III-N

Rep.	Typ	śr. mm	Dł. m	Ilość
A	Pręty odgięte	8	1,20	256
C	Pręty proste	8	1,50	33
D	Pręty proste	10	2,00	79

Waga (t)

0,238

Belki

Typ	Dł. m	Ilość	Całość m
RS 136	5,90	17	
Suma częściowa		17	100,30
RS 115	5,30	10	
Suma częściowa		10	53,00
RS 114	4,80	8	
Suma częściowa		8	38,40
RS 113	4,30	57	
RS 113	3,80	8	
RS 113	3,70	57	
Suma częściowa		122	486,40
RS 111	2,80	36	
RS 111	2,60	11	
RS 111	2,20	1	
RS 111	2,00	18	
RS 111	1,80	3	
Suma częściowa		69	173,00
Całość		226	851,10

Wypełnienie stropu

Typ	Ilość
RECTOBETON 16x53x20	2636
RECTOBETON Pustak pełny 07x53x20	22

Otwory w stropie

Oznaczenie	Dł. m	Ilość
Wymian	0.6 - 5	1

Siatka spawana

A-III-N

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		465,04	

Zgodnie z PN-EN 15037-1

E U R Y D I C E 3.0 B O

*** Przed zamówieniem proszę o weryfikację projektu. ***

SKŁADOWANIE belek na przekładkach ułożonych w poprzek w odległości 25 cm od końców belki.
TRANSPORT belek na budowie w pozycji poziomej z użyciem zawieszki w pobliżu końców belek.
SIATKA SPAWANA : w razie braku innych zaleceń płyta wylewana na budowie musi zawierać siatkę zbrojeniową spawaną śr. 5 20x20. Beton płyty lany na budowie klasy min. C20/25. ZBROJENIE PRZYPOROWE : w nadbetonie nad końcami belek należy ułożyć pręty zbrojeniowe zgodnie z wytycznymi podanymi na planie.

PODPARCIE : w razie braku innych zaleceń strop należy wykonać z rzędem stempli montażowych podpierających belki w środku ich rozpiętości. Podopory muszą stykać się z belkami i być wykonane przed ułożeniem wypełnienia (pustaków). Obecność podparcia nie zwalnia wykonawcy ze sprawdzenia jego zgodności z obciążeniami. Podpory montażowe wykonać z zachowaniem ujemnej strzałki ugięcia L/500.