

Przedmiar robót

Budynek usługowy w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 3b

1. Prace remontowe wewnątrz budynku

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacją projektową (stolarkę okienną i drzwiową zapewnia zamawiający, wykonawca montaż wraz z obróbką)
- Montaż dwóch parapetów wewnętrznych z PCV pod oknami
- Wykucia i замуrowania zgodnie z dokumentacją projektową (beton komórkowy, ceramika)
- Wykonanie posadzki cementowej gr. 7 cm wraz z ociepleniem styrodurem gr. 5 cm oraz folia budowlana gr 0.2mm. Posadzka zbrojona siatką Ø6x15x15

Obmiar 96,35m²

- Warstwa wykończeniowa posadzki z płytek grysowych gat. I wraz z cokołikiem wys. 10cm. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.

Obmiar 96,35m²

- Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych (konstrukcja dachu) – dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową firmy Nobiles.

Obmiar 25,0m²

- Sufit podwieszany z płyty g-k na ruszcie krzyżowym wraz z dociepleniem wełną mineralną gr. 20 cm. Wełnę mineralną zapewnia zamawiający. Sufit z płyty g-k przygotowany pod malowanie.

Obmiar 96,35m²

- Okładziny ścian z płyty g-k na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem powierzchni płyty g-k pod malowanie.

Pszczynskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

43- 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a
tel. (+48 32) 212-85-55; (+48 32) 449-03-26
WWW.PTBSPSZCZYNA.PL
E-MAIL: INFO@PTBSPSZCZYNA.PL

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 298 950 Zł
NR KRS: 0000127208
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 276654704
NIP: 638-15-30-174
KONTO BANKOWE: PKO BP O/PSZCZYNA
NR 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744

Obmiar 190,00m²

- Dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną

Obmiar 287,00m²

- Instalacja elektryczna, wentylacyjna, wod-kan. oraz C.O. pozostaje do wykonania w zakresie zamawiającego

2. Prace remontowe na zewnątrz budynku

- Wzmocnienie pęknięć ścian budynku. Pręt fi 12 mm długości 1m osadzony w wykutej bruździe 10cm x 10cm na zaprawie cementowej.

Obmiar 20 szt.

- Przygotowanie powierzchni pod ocieplenie

Obmiar 125,0 m²

- Docieplenie ścian budynku styropianem (austrotherm EPS 038 Fasada Super) gr. 12cm wraz z wykończeniem elewacji tynkiem silikonowym armasil T gr. 1,5 mm o strukturze pełnej w kolorze K 11660 – KABE

Obmiar 125,0 m²

- Wykonanie cokołu budynku wysokości 30cm z płytek grysowych gat. I w kolorze grafitowym

Obmiar 22,0 mb

- Wykonanie i montaż nowych parapetów z blachy malowanej proszkowo w kolorze grafitowym o szer. do 25cm.

Obmiar 4,0mb

- Demontaż drobnych elementów z elewacji budynku.
- Praca rusztowania

Każdy oferent przystępujący do składania oferty zobowiązany jest do indywidualnej weryfikacji ilości robót (metrażu) na budynku w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 3b w obecności zamawiającego.